RELATÓRIO DE DESEMPENHO AMBIENTAL, ACV E SUSTENTABILIDADE ESG

Projeto: **Exemplo - moradia do tutorial em Palma (Baleares, Iberia01 1986-2015) [custos a informar pelo utilizador]**

Avaliação de Ciclo de Vida (ACV/LCA), Pegada de Carbono e Certificações Sustentáveis

⚠ **O fator de emissão da rede elétrica não foi indicado: as emissões da eletricidade de bombagem não têm significado até que seja introduzido.**

⚠ **Os custos de investimento, manutenção e eletricidade não foram indicados: o resultado económico mostra apenas a poupança na fatura da água; o período de retorno e o VAL não têm significado até que os custos sejam introduzidos.**

Ref: **N5-20261031-102004-C901F19C**
Data: **31/10/2026**
Triton 0.1.0 · Edição Ibérica (IBE)

ISO 14040 / ISO 14044 · EN 16941-1 · GHG Protocol

LOCALIDADE CLIMÁTICA	BASE CLIMÁTICA	PERÍODO DA SÉRIE	BASE TARIFÁRIA
Palma [ES-07040] / Illes Balears	Iberia01	01/01/1986 – 31/12/2015	ES-07040 / Illes Balears

CISTERNA / POUPANÇA	CARBONO INCORPORADO	CO2 EVITADO / ANO	SALDO 20 ANOS (LÍQUIDO)	PAYBACK AMBIENTAL
1.000 L	**160,4 kg**	**+0,1 kg/ano**	**+162 kg**	**> 50 anos**
9,4% de substituição	Fabricação e Materiais	Saldo Líquido Operacional	Mitigação Total na Vida Útil	-0,40 g CO2e/L evitado

1. PARÂMETROS DO EDIFÍCIO & DEMANDA

Parâmetro	Valor
Série Pluviométrica	**Palma (Iberia01)**
Área de Captação (Telhado)	**150,0 m²**
Coeficiente de Escoamento (C)	0,85
Descarte Inicial (First Flush)	2,0 mm
Ocupantes / População	4 pessoas
Demanda per capita	150 L/hab/dia
Fração Pluvial Alvo	**28%**

2. DESEMPENHO HÍDRICO (MODELO YAS)

Indicador Hídrico	Resultado
Volume da Cisterna	**1.000 Litros**
Poupança de Água Potável	**9,4%**
Consumo Pluvial Anual	**20,5 m³/ano (56,1 L/dia)**
Demanda Potável Residual	198,7 m³/ano (543,9 L/dia)
Extravasamento Anual	33,1 m³/ano (90,5 L/dia)
Atendimento Hídrico Integral	**29,6% dos dias**
Água Total Demandada	219,1 m³/ano

3. INVENTÁRIO DO CICLO DE VIDA (ICV / LCI — ISO 14040 / ISO 14044)

Componente / Fase	Quantidade / Dimensão	CO2 Inicial	CO2 Op./Ano	Saldo 20 Anos	Fonte / Inventário
Cisterna Inferior (Polietileno)	1.000 L (22.0 kg)	**+35,5 kg**	--	**+35,5 kg**	Resina: Franklin Associates para o American Chemistry Council (out/2020), 'Cradle-to-Gate Life Cycle Analysis of High-Density Polyethylene (HDPE) Resin', Tabela 6: 1.612 kg CO2e por 1.000 kg de resina (TRACI 2.1 / IPCC 2013 GWP-100, escopo EUA). Substitui o valor interno anterior de 3,00, que não tinha fonte e declarava a mesma fronteira. A massa por m³ segue sendo cenário interno.
Tubagem PVC Rígido (DN 32 mm)	20.0 m (0.71 kg CO2/m)	**+14,1 kg**	--	**+14,1 kg**	Ficha técnica de fabricante (2025), tubo soldável 32 x 6 m: 1.793,14 g × 2,36 kg CO2e/kg (EPD S-P-05503, RXP PVC Pipes, A1-A3)
Tubagem PVC Rígido (DN 40 mm)	5.0 m (1.01 kg CO2/m)	**+5,0 kg**	--	**+5,0 kg**	Ficha técnica de fabricante (2025), tubo soldável 40 x 6 m: 2.561,27 g × 2,36 kg CO2e/kg (EPD S-P-05503, RXP PVC Pipes, A1-A3)
Tubagem PVC Rígido (DN 100 mm)	20.0 m (2.78 kg CO2/m)	**+55,5 kg**	--	**+55,5 kg**	Geometria normalizada do tubo, série reforçada: dem 101,6 mm, parede 2,5 mm × 2,36 kg CO2e/kg (EPD S-P-05503, RXP PVC Pipes, A1-A3)
Eletrobomba de Pressurização (0.24 CV - Ferro Fundido, Cobre & Alumínio)	1 un. (Principal) — 0.24 CV	**+29,1 kg**	--	**+29,1 kg**	Massa de catálogo de fabricante (60 Hz) × 4,77 kg CO2e/kg da EPD Grundfos EPD-GRU-20250340-CBA1-EN (A1-A3): aproximação de ordem de grandeza; a EPD do fabricante empregado prevalece
Sistema de Descarte de 1ª Água (Filtro Folhas + Res. 300 L)	300 L (9.3 kg material)	**+21,1 kg**	--	**+21,1 kg**	Descarte inicial / Inventário de Polímeros & Inox
Consumo Elétrico do Bombeamento	24.3 kWh/ano (1.18 kWh/m³)	**--**	--	--	Fator de rede editável; usar o fator do local e do período do estudo
Linha de Tratamento (ETAP)	20.5 m³/ano; 0.047 kg produto/ano (1.50 mg Cl2/L; 0.004 kg CO2e/m³)	**--**	**+0,1 kg/ano**	**+1,6 kg**	Estágios: Cloração (dosador de pastilhas de hipoclorito de cálcio). Dimensionamento em triton/core/water_quality.py
Água Potável Evitada da Rede Pública	20.5 m³/ano (0.00 kg CO2/m³)	**--**	--	--	Fator de água potável editável; substituir pelo inventário da entidade que abastece o local

4. BALANÇO DE CARBONO, PAYBACK ECOLÓGICO & METODOLOGIA

Emissão Incorporada Total	Bombeamento Anual	Tratamento / Cloração	Crédito Água Evitada	Saldo Anual Líquido	Payback Ambiental
+160,4 kg CO2e	**+0,0 kg/ano**	**+0,1 kg/ano (0,047 kg produto/ano a 1,50 mg Cl2/L)**	**-0,0 kg/ano**	**+0,1 kg CO2e/ano**	**> 50 anos**

Fórmula e Convenção do Balanço de Carbono: *Convenção oficial: Carbono emitido para a atmosfera é POSITIVO (+) em vermelho (impacto ambiental); carbono evitado ou retirado da atmosfera é NEGATIVO (-) em verde (benefício ecológico).*
Saldo 20 Anos (kg CO2e) = CO2 Incorporado (+) + [CO2 Bombeamento (+) + CO2 Cloração (+) - CO2 Evitado da Rede (-)] × 20 anos. O payback ambiental representa o tempo necessário para que as emissões evitadas pela água pluvial compensem integralmente o carbono incorporado nos materiais.

Linha de tratamento considerada: Cloração (dosador de pastilhas de hipoclorito de cálcio).

5. AVALIAÇÃO ESG & CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS

🏛 LEED v4 / v4.1 (WE)
0 de 8 pontos (Máx: 8 pts)
Tirou 0/8 pts (Abaixo do limiar LEED (Mín. 25%))
WEc1 (Ext.): 0/2 pts | WEc2 (Int.): 0/6 pts

🏛 LEED v5 BD+C (WEc2)
2 de 8 pontos
Opções 2 a 6
Opção 2: 0 | 4: 0 | 6: 2 | 1: 0

🌎 EDGE (IFC)
Barra de água: 9,4%
Faltam 10,6 p.p.
Sem pontos: o EDGE mede percentual contra um caso-base local. Área de captação da WEM14: 150 m²

💧 GRI 303 & Water Positive
20,5 m³/ano preservados
Ratio: 0,09x
410 m³ em 20 anos

🌿 Síntese Executiva ESG & Descarbonização
O empreendimento atinge substituição hídrica global de 9.4% (interno: 9.4%, externo: 0.0%), poupando 20 m³/ano de água tratada (410 m³ acumulados em 20 anos). No Selo LEED v4 WE (máximo de 8 pontos possíveis), o projeto tirou 0 de 8 pontos. Na certificação EDGE, que não pontua e sim mede percentual contra um caso-base, a barra

de água chega a 9.4% — abaixo do limiar de 20% exigido em cada uma das três barras. O sistema pluvial desempenha papel essencial na mitigação de escassez hídrica urbana e resiliência climática, proporcionando redução direta de emissões de Escopo 3.

⚠️ **Termo de Responsabilidade Técnica & Conformidade Metodológica:**
Este relatório ambiental foi gerado pelo Triton seguindo as diretrizes da norma EN 16941-1 e da ISO 14040/14044 (ACV simplificada). Os fatores de emissão adotados representam cenários médios de triagem de engenharia e devem ser validados pelo(a) especialista ambiental e projetista responsável de acordo com as EPDs dos fornecedores e os parâmetros da rede elétrica e do abastecimento locais.

Fonte: Iberia01 v1.0 (Herrera et al. 2019, ESSD, doi:10.5194/essd-11-1947-2019), ODbL 1.0. Contains information from Iberia01, made available under the Open Database License (ODbL 1.0).
Qualidade da chuva em Palma: nível B. 2 célula(s) do Iberia01 com centro dentro do limite (município pequeno para a grade de 0,1°).
Pacote iberia01-v1.0-b214eb601c3d, SHA-256 b214eb60.
média regional de 2024 (água e saneamento juntos); não é a tarifa do município; use só para ordem de grandeza
Cobertura: Portugal 308 locais, Espanha 8131 locais; chuva Iberia01 8319, ERA5 (nível C) 118, sem série 2