LAUDO TÉCNICO EXECUTIVO (PAISAGEM A4)

Netuno 5 — Aproveitamento de Água de Chuva | Empreendimento: **Edifício Corporativo EcoOffice**

Ref. Projeto: **N5-20260911-000430-EACBEFE7** | Emissão: **28/09/2026**
Conformidade Normativa: **ABNT NBR 15527:2019 & NBR 5626**

LOCALIDADE CLIMÁTICA	BASE CLIMÁTICA	PERÍODO DA SÉRIE	HORIZONTE ECONÔMICO
Brasília / DF	INM-CM4 · HIST	01/01/1980 a 31/12/2013	20 anos

VOLUME RECOMENDADO	ECONOMIA POTÁVEL	VPL (20 ANOS)	PAYBACK ESTIMADO
2.500 L	**21,9%**	**R$ 111.872,82**	**0,5 anos**
Reservatório Inferior	Substituição da Concessionária	Retorno Líquido Atualizado	0,5 anos descontado

1. EDIFICAÇÃO & HIDROLOGIA

Parâmetro Técnico	Valor
Série Pluviométrica	**Brasilia2.csv**
Área de Captação	**650,0 m²**
Coef. Escoamento (C)	0,90
Descarte First Flush	2,0 mm
População Atendida	80 pessoas
Demanda Pluvial Alvo (65%)	**2.600 L/dia**

2. BALANÇO HÍDRICO SIMULADO

Indicador Operacional	Desempenho
Volume Cisterna	**2.500 L**
Economia de Potável	**21,9%**
Consumo Médio Pluvial	**876,8 L/dia**
Consumo Médio Potável	3.123,2 L/dia
Volume Extravasado	1.355,7 L/dia
Garantia Plena (100%)	**28,2% dos dias**
Atendimento Nulo (0%)	**59,9% dos dias**

3. VIABILIDADE ECONÔMICA

Indicador Financeiro	Resultado
Investimento CAPEX	**R$ 12.629,72**
Economia Bruta 1º Ano	**R$ 28.539,57 / ano**
Payback Simples	0,5 anos
Payback Descontado	0,5 anos
VPL (20 Anos)	**R$ 111.872,82**
TIR (% a.a.)	**224,7% a.a.**

📌 Parecer Técnico de Engenharia Hídrica & Sustentabilidade

Nas premissas registradas, o sistema pluvial apresenta economia potável modelada de **21,9%**, VPL de **R$ 111.872,82** e amortização do capital (payback simples) em **0,5 anos**. Esses indicadores comprovam a elevada atratividade técnica e financeira, garantindo segurança hídrica e mitigação tarifária conforme as diretrizes da ABNT NBR 15527.

⚠️ Termo de Responsabilidade Técnica & Validação

O Netuno 5 é uma ferramenta computacional de auxílio ao dimensionamento. **Cabe ao(à) profissional habilitado(a)** validar as premissas executivas, interferências de rede e conformidade com a legislação local.